

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ 3/15 от 23.03.2015 г.

М.И.О. (Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, д. Кузино, ул. Центральная, д.4

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1175,896 тыс. руб.
Средства на оплату труда 168,203 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1096,85 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные		Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда						оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Прочие работы												
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=4,25 Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8. Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (31564 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18328 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,836	8445,42 7018,14	44,63	1382,65	40842	33940	216	6686	50,03	241,95