

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 7/13 от 03 апреля 2013 г.

Меркулов О.И.

(Ф.И.О., подпись без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Киришский район, д.Кусино, ул. Центральная, д.2

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1184,079 тыс. руб.
Средства на оплату труда 183,268 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1196,81 чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Прочие работы												
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=4,25 НР (35715 руб.); 93%=122% (0.9*0.85) от ФОТ (38403 руб.) СП (20738 руб.); 54%=80% (0.85*0.8) от ФОТ (38403 руб.)	5,472	8445,42 7018,14	44,63	1382,65	46213	38403	244	7566	50,03	273,76