

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 _____ г.

Тимофеев Р.А.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: _____
Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши, ул. Строителей, д.20.

Сметная стоимость _____ 1655,231 тыс. руб.
строительных работ _____ 1366,621 тыс. руб.
монтажных работ _____ 8,612 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 187,425 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1251,04 чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч.	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч.	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕРр58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил.5 п.8; Листымо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Листымо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (44270,44 руб.); 83% "0,85 от ФОТ СП (32630,23 руб.); 65% "0,8 от ФОТ	7,71	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	375822,02	62358,63	1638,99 391,82	311824,4	54,87	423,05	