

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № _____ от _____ 20 ____ г.

Тимофеев К.А.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: _____
Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши, ул.Энергетиков, д.1.

Сметная стоимость _____ 2846,160 тыс. руб.
строительных работ _____ 2351,788 тыс. руб.
монтажных работ _____ 12,918 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 302,931 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2008,43 чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				эксплуатационная		материалы	Всего	оплаты труда	материалы	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
				всего	оплаты труда								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕРр58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЗГМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (89229,93 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (65768,34 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	15,54	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	757493,42	125687,83	3303,49 789,74	628502,1	54,87	852,68	