

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
М.В. Иванов



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ 5 от 31 марта 20 15 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

**Смета
на проектные (изыскательские) работы**

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 2

Составлена с пересчетом на 3 кв. 2014 г.

Стоимость проектных работ – 197,698 тыс. руб.

№ п.п	Наименование и характеристика работ и расчет стоимости	Обоснование стоимости	Измеритель	Кол-во	Цена
1	2	3	4	5	6
1	Разработка проекта на замену лифтового оборудования в глухой шахте в здании при количестве остановок (этажей) 9 и объеме лестничной клетки ~900м3 (553133 + 12 x 900) x 0,6 x 0,52 x 0,24 x 3,64	Табл. 1, п.5 0,6 - (ПД+РД=0,4+0,2) п.1.5 Общие положения, п.1.5 Мет. указ. таб. № 41 Состав разделов: 1 .Архитектурные решения-14% 2.Пояснительная записка-2% 3.Проект организации-6% 4.Конструктивные объемно-планировочные решения -15% 5.Электроснабжение -7% 6.Связь -3% 7.Технологические решения-5% Итого: 0,14+0,02+0,06+0,15+0,07+0,03+0,05= 0,52 0,24 к-т привязки типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в неё изменений в надземную и подземную часть здания	лифт	1	153707,3831
2	Составление сметы на замену лифтового оборудования 153707,38 x 0,09	0,09 от стоимости работ т.42			13833,66
	Итого				167541
	НДС 18%				30157
	Всего				197698

СОСТАВИЛ: Специалист проектно-сметного отдела

Петракова А.Р.

ПРОВЕРИЛ: Начальник проектно-сметного отдела

Головин А.А.