

## СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Ленинградской области»

М.В. Иванов

## УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Васильева

Иванов

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## СМЕТА

## на проектные (изыскательские) работы

Замена лифтового оборудования многоквартирного дома  
по адресу: Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, ул. Володарского, д. 40.

Составлена с пересчетом на 3 кв. 2014 г.

Стоимость проектных работ – 600,064 тыс. руб.

п	Наименование, характеристика, расчет стоимости	Обоснование	Измери- тель	Кол- во	Стоимость в рублях
---	--	-------------	-----------------	------------	-----------------------

Государственный сметный норматив

«Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. «Объекты жилищно-гражданского строительства» 2010

Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве. 2009

3,64- письмо Минрегиона России №13478-СД/10 от 29.07.2013

1	Разработка проекта на замену лифтового оборудования в глухой шахте в здании при количестве остановок (этажей) 8 и объеме лестничной клетки ~800м <sup>3</sup>  (553133 + 12 x 800) x 0,6 x 0,52 x 0,2433377 x 3,64	Табл. 1, п.5 0,6 - (ПД+РД=0,4+0,2) п.1.5 Общие положения, п.1.5 Мет. указ. таб. № 41 Состав разделов: 1 .Архитектурные решения-14% 2.Пояснительная записка-2% 3.Проект организации-6% 4.Конструктивные объемно-планировочные решения -15% 5.Электроснабжение -7% 6.Связь -3% 7.Технологические решения-5% Итого: 0,14+0,02+0,06+0,15+0,07+0,03+0,05=0,52 0,2433377 к-т привязки типовой или повторно применяемой проектной документации с внесением в неё изменений в надземную и подземную часть здания	лифт	1	155513,38
2	Составление сметы на замену лифтового оборудования  155513,38 x 0,09	0,09 от стоимости работ т.42			13996,20
	Итого				169510
	НДС 18%				30512
	Всего				200021
	Всего за 3 лифта				600064

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела

Васильева

Роотси Е.В.

ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела

Иванов

Головин А.А.