

Экз. Фонда
Просим направить подписанный с Вашей
стороны экземпляр по адресу СПб.
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 05.03 2015 г.

Железняков Н.И.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт подвальных помещений многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д.7

Сметная стоимость строительных работ _____ 1068,488 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 212,848 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1282,91 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Отмостка												
1	ТЕР46-04-009-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР68-12-5 Благоустройство (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,97; ЗПМ=8,57 НР (21985 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12436 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	15,5	3100,114	1316,35	1783,76	369,196	48052	20403	27649	5723
2	ТЕР01-02-057-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-01 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЗПМ=8,57 НР (3158 руб.): 80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1579 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,3	17200,02	17200			5160	5160		