

Экз. Фонда
Просим направить подписанный с Вашей
стороны экземпляр по адресу СПб.
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 1 от 27.02.2013 г.

Сутягин
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Лужский район, пос. Дзержинского, ул. Центральная, д. 8

Сметная стоимость строительных работ _____ 1053,564 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 196,474 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1276,78 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ТЕРр58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР (7895 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (5819 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	3,62	3098,422	3091,46	6,966		11216	11191	25	
2	ТЕРр58-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных элементов конструкций кровш: обрешетки из брусков с прозорами НР (5255 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (3873 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,62	2152,224	1956,62	195,607	100,869	7791	7083	708	365
3	ТЕРр58-5-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ремонт деревянных элементов конструкций кровш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон НР (1403 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (1034 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,36	19900,64	5525,08	185,675		7164	1989	67	
4	ТЕРр58-1-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных элементов конструкций кровш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР (7982 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (5883 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,1	3936,179	3557,75	378,429	92,0418	12202	11029	1173	285