

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 3 от 27.02. 2013 г.

Сутешов В.В.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Лужский район, пос. Дзержинского, ул. Школьная, д. 2

Сметная стоимость строительных работ 994,449 тыс. руб.
Средства на оплату труда 185,703 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1197,66 чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего		В том числе		Всего	В том числе		
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ТЕРп58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полувогнанных асбестоцементных листов НР (7895 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (5819 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	3,62	3098,422	3091,46	6,966		11216	11191	25	
2	ТЕРп58-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных элементов конструкций кровл: обрешетки из брусков с прозорами НР (5255 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (3873 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,62	2152,224	1956,62	195,607	100,869	7791	7083	708	365
3	ТЕРп58-5-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ремонт деревянных элементов конструкций кровл: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон НР (1403 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (1034 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,36	19900,64	5525,08	185,675		7164	1989	67	
4	ТЕРп58-1-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных элементов конструкций кровл: стропил со стойками и подкосами из брусев и бревен НР (7982 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (5883 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,1	3936,179	3557,75	378,429	92,0418	12202	11029	1173	285