

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,

на основании протокола общего собрания собственников № 11 от 20.03 2015 г.

*Павел Михайлович Головин*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт подвальных помещений многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Володарское, д. 2

Сметная стоимость строительных работ 517,943 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 102,301 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 514,76 чел. час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 ( 2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт цоколя												
1	ТЕРp61-28-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям НР (1736 руб.): 79%*0.85 от ФОТ СП (1034 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,25	18351,26	10342,8	67,4528		4588	2586	17	
2	ТЕР15-02-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2701 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1257 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,25	20339,16	12741,7	953,243	708,203	5085	3185	238	177
3	ТЕРp62-25-7 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов НР (4114 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (2420 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м2 обработанной поверхности	1,85	5645,229	3270,4	11,308		10444	6050	21	