

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 50 от 26 апреля 2015 г.

Гаймас С.В.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, просп. Урицкого, д. 24

Сметная стоимость строительных работ 2088,845 тыс. руб.
Средства на оплату труда 339,645 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2263,4 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ТЕР46-04-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (20967 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1860 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	13,67	2023,77	1822,67	201,102		27665	24916	2749	
2	ТЕРр58-20-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена обделок из листовой стали (брандамуэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м НР (17919 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (13207 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,6	23522,6	9735,01	84,111	33,9372	61159	25311	219	88
3	ТЕР12-01-017-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР (16521 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7955 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	10,78	2051,609	1527,48	524,126	141,988	22116	16466	5650	1531