

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 2 от 25.02. 2015 г.

Сутягин В.В.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Лужский район, дер. Торошковицы, ул. Козлова, д. 91

Сметная стоимость строительных работ 948,252 тыс. руб.
Средства на оплату труда 171,356 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1141,23 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кровли												
13	ТЕР46-04-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (7593 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4295 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	4,95	2023,77	1822,67	201,102		10018	9023	995	
14	ТЕР46-04-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов НР (6019 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (4437 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м покрытия	0,633	25584,07	13430,9	118,153	47,135	16195	8502	75	30
15	ТЕР46-04-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м НР (933 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (688 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,23	12022,92	5738,47	41,8695	15,0832	2765	1320	10	3
16	ТЕР12-01-017-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗГПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР (7586 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3653 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	4,95	2051,609	1527,48	524,126	141,988	10155	7561	2594	703