

Экз. Фонда
Просим направить подписанный с Вашей
стороны экземпляр по адресу СПб.
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени
Собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 1 от 23.02.2013 г.

Султанов.С.С.С.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Лужский район, дер. Торошковицы, ул. Козлова, д. 13

Сметная стоимость строительных работ 926,001 тыс. руб.
Средства на оплату труда 172,192 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1155,37 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт кровли													
1	ТЕР46-04-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (7593 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4295 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	4,95	2023,77	1822,67	201,102		10018	9023	995		
2	ТЕРp58-19-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов НР (6019 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (4437 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м покрытия	0,633	25584,07	13430,9	118,153	47,135	16195	8502	75	30	
3	ТЕРp58-20-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м НР (933 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (688 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,23	12022,92	5738,47	41,8695	15,0832	2765	1320	10	3	