

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 8 от 10.03.2012 г.

Рябенко И.М. Рябенко
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Лужский район, пос. Володарское, д. 1

Сметная стоимость строительных работ 1313,552 тыс. руб.
Средства на оплату труда 175,318 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 722,02 чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт фасада												
1	ТЕР07-05-039-18 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12716 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7292 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м шва	15,28 11,23+4,05	9847,745	701,81	70,0719		150474	10724	1071	
2	ТЕР07-53-21-7 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками НР (77017 руб.): 86%*0.85 от ФОТ СП (59001 руб.): 70%*0.8 от ФОТ	100 м восстановленной герметизации стыков	11,23	38225,15	5033,33	33191,8	4348,59	429268	56524	372744	48835
3	101-3310	Мастика	т	0,5615	71817,89				40326			