

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 1 от 26.04. 20 15. г.

*Суханов С.С.*

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Лужский район, дер. Бор, ул. Новая, д. 2

Сметная стоимость строительных работ 835,634 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 152,204 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1031,9 чел.час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 ( 2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			
					В том числе				Всего	В том числе		Всего	В том числе	
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Ремонт кровли														
1	ТЕР46-04-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (7133 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4035 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	4,65	2023,77	1822,67	201,102		9411	8476	935			
2	ТЕРp58-19-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов НР (5876 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (4331 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м покрытия	0,618	25584,07	13430,9	118,153	47,135	15811	8300	73	29		
3	ТЕРp58-20-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м НР (979 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (721 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,241	12022,92	5738,47	41,8695	15,0832	2898	1383	10	4		
4	ТЕР12-01-017-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗГМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)) НР (7126 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3431 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	4,65	2051,609	1527,48	524,126	141,988	9540	7103	2437	660		