

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 20 от 20.03.2015 г.

Головин А.А.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, просп. Урицкого, д. 24

Сметная стоимость строительных работ 668,864 тыс. руб.

Средства на оплату труда 127,947 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 845,65 чел. час

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех		Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Новый Раздел														
1	ТЕРр65-14-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07. 11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,86; ЗПМ=8,57; МАТ=5,13 НР (18545,86 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (11793,87 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м трубопровода	4,88	6176,99	6041,94	44,86		30143,71	29484,67		218,92		
2	ТЕРр65-14-4 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07. 11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-4 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,86; ЗПМ=8,57; МАТ=5,11 НР (683,02 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (434,36 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м трубопровода	0,12	9378,4	9049,06	111,96		1125,41	1085,89		13,44		