

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 1 от 16.04 2019 г.

Головин А.А.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, просп. Володарского, д. 15

Сметная стоимость строительных работ 5181,865 тыс. руб.
Средства на оплату труда 810,621 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 5324,53 чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кровли и чердака												
1	ТЕРp58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов: в два слоя с устройством стяжки 15 мм, примыканий, обделок и карнизных свесов НР (231201 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (169330 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	40,01	48744,75	8088,02	212,58	50,8201	1950277	323602	8505	2033
2	ТЕР12-01-017-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать (до 40 мм) (ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работам, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (154774 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (74023 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	40,01	15997,79	4033,36	586,178	171,4	640072	161375	23453	6858