

Экз. Фонда
Просим направить подписанный с Вашей
стороны экземпляр по адресу СПб.
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 1 от 5 сентября 2015 г.

Александр Н.П.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Лужский район, дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д.1

Сметная стоимость строительных работ _____ 1675,369 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 287,252 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1869,68 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ТЕРр58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР (14853 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (10948 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	6,81	3098,422	3091,46	6,966		21100	21053		47
2	ТЕРр60-2-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал НР (425 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (323 руб.): 63%*0.8 от ФОТ	100 м	0,0284	22889,73	21819,2	1070,51	749,704	650	620	30	21
3	ТЕРр60-2-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (727 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (552 руб.): 63%*0.8 от ФОТ	100 м	0,0284	39054,69	37586,2	1468,47	1028,4	1109	1067	42	29