

Экз. Фонда  
Просим направить подписанный с Вашей  
стороны экземпляр по адресу СПб.  
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 2 от 27.02. 20 15 г.

*С.А. Головин*

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Лужский район, пос. Дзержинского, ул. Парковая, д. 7

Сметная стоимость строительных работ 1371,181 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 249,601 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1606,39 чел. час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 ( 2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ТЕРп58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволокнистых асбестоцементных листов НР (11058 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (8150 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	5,07	3098,422	3091,46	6,966		15709	15674	35	
2	ТЕРп58-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами НР (7359 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (5424 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,07	2152,224	1956,62	195,607	100,869	10912	9920	992	511
3	ТЕРп58-1-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и брувен НР (9785 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (7212 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	3,8	3936,179	3557,75	378,429	92,0418	14957	13519	1438	350