

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Головин А.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 2 от 26.02 20 13 г.

Султанов.С.С.С.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Лужский район, дер. Бор, ул. Новая, д. 1

Сметная стоимость строительных работ _____ 1511,873 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 274,933 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1775,98 чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ТЕРр58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР (12039 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (8874 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	5,52	3098,422	3091,46	6,966		17103	17065	38	
2	ТЕРр58-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных элементов конструкций кровш: обрешетки из брусков с прозорами НР (8013 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (5906 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	5,52	2152,224	1956,62	195,607	100,869	11880	10801	1079	557
3	ТЕРр58-5-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ремонт деревянных элементов конструкций кровш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон НР (2573 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (1896 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,66	19900,64	5525,08	185,675		13134	3647	123	
4	ТЕРр58-1-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных элементов конструкций кровш: стропил со стойками и подкосами из досок НР (9876 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (7279 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	4,6	3240,892	2979,62	261,275	63,5894	14908	13706	1202	293