

АСОВАНО:

Исполнитель генерального директора  
организации капитального ремонта  
и капитального ремонта многоквартирных домов  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*С.И.И.О.*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 7

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 36,607 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 9,591 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 57,51 чел. час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. ХВС													
1	ТЕРп65-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-1-1 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,65; ЗПМ=8,57; МАТ=5,18 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (ИДС81-33.2004 Прил. 5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С); НР (706,58 руб.); 74%*0,85 от ФОТ СП (449,34 руб.); 50%*0,8 от ФОТ	0,239	4978,18 4681,28	54,06 18,85	242,84	1189,79	1118,83	12,92 4,51	58,04	34,66	8,28	