

ОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 2 от 12 апреля 2014 г.

*Андрей М. М.*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

на капитальный ремонт подвальных помещений многоквартирного дома по адресу:

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, пер. Рабочий, д. 4

Сметная стоимость строительных работ 468,000 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 94,662 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 678,9 чел. час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием			
				всего	эксплуатаци- онные		мате- риалы	всего	оплаты труда	эксплуатаци- онные		на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕРР51-2-1 Пр. Комитета по строит. ПО от 01.07.11 №10	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР51-2-1 Земляные работы (04.2014) ОЗП=8.57; ЗМ=4.25; ЗПМ=8.57; МАТ=5.58 Земельные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил. 5 п.1.2; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п.1.2; Письмо от 27.11.12 №2536-АП/12/ГС) НР (11411.02 руб.): 75%*0.85 от ФОТ СП (6443.87 руб.): 45%*0.8 от ФОТ	0,32	66143,74 55936,39	5,1	10202,25	21166	17899,64	1,63	3264,73	433,4	138,69	