

СОГЛАСОВАНО:



Меститель генерального директора
организации капитального ремонта
и Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 _____ г.

А.А. Рогов

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, пер. Озёрный, д. 4

Сметная стоимость строительных работ _____ 406,007 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 67,339 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 467,43 чел. час

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы		
											оплаты труда	в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт фасада												
1	ТЕР46-04-012-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-01 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=6,44; ЗГПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (860,77 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (486,9 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,039	26848,62 24770,05	2078,57 1458,01		1047,1	966,04	81,06 56,86		188,54	7,35