

ПОДПИСАНО:

Меститель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 _____ г.


(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: _____
Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 7

Сметная стоимость строительных работ _____ 473,896 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 114,132 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 767,41 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт фасада													
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=4,25 НР (25348,47 руб.): 122%*(0,9*0,85) от ФОТ (27160,05 руб.) СП (14775,07 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ (27160,05 руб.)	3,87	8445,38 7018,1	44,63	1382,65	32683,62	27160,05	172,72	5350,85	50,025	193,6	