

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Иванов М.В.

Ленинградская область

г. Ленинград



(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, пер. Озёрный, д. 1

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 436,121 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 79,040 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 551,35 чел. час

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Раздел 1. Ремонт крыши													
1	ТЕР46-04-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,84; ЗГПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (6135,11 руб.); 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3470,36 руб.); 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	4	2023,77 1822,67	201,1		8095,08	7290,68	804,4		14,38	57,52	