

АНО:

г. генерального директора  
ации капитального ремонта  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

*(Подпись)*  
(Ф.И.О., подписи, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 7

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 383,794 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 84,227 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 511,31 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	материалы	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕР65-14-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,86; ЗПМ=8,57; МАТ=5,13 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (9210,34 руб.): 74% от ФОТ СП (6223,2 руб.): 50% от ФОТ	2,06	6176,42 6041,94	44,86	89,62	12723,43	12446,4	92,41	184,62	43,6	89,82	