



Государственный бюджет

ПАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 _____ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, пер. Озёрный, д. 6

Сметная стоимость строительных работ _____ 476,861 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 91,206 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 634,85 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	материалы	оплаты труда	Всего	материалы	эксплуатационные	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР46-04-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,84; ЗПМ=8,57 НР (6135,11 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ (7290,68 руб.) СП (3470,36 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ (7290,68 руб.)	4	2023,77 1822,67	201,1		8095,08	7290,68	804,4		14,38
2	ТЕРр58-16-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,88; ЗПМ=8,57; МАТ=7,78 НР (38569,23 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (54669,35 руб.) СП (28428,06 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (54669,35 руб.)	2,89	28932,27 18691,34	558,49 225,39	9682,44	83614,26	54017,97	1614,04 651,38	27982,25	129,9
											375,41