

ПАСОВАНО:



Исполнитель генерального директора
организации капитального ремонта
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 _____ г.

О.В. Ремкоз

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на утепление фасада многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Первомайская, д. 76

Сметная стоимость строительных работ _____ 2421,040 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 413,009 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2724,46 чел. час

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуата- ции		мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Фасад													
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=4,25 Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (35369,96 руб.); 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20616,37 руб.); 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,4	8445,38 7018,1	44,63	1382,65	45605,05	37897,74	241	7466,31	50,025	270,14	