

ПАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 _____ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на утепление фасада многоквартирного дома по адресу: _____
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Первомайская, д. 39а

Сметная стоимость строительных работ _____ 2312,590 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 462,429 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 3054,16 чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	материалы	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=4,25 Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-АП/12/ГС); НР (37400,46 руб.); 122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (21799,9 руб.); 80%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,71	8445,38 7018,1	44,63	1382,65	48223,12	40073,35	254,84	7894,93	50,025	285,64	