

ОГЛАСОВАНО:



Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

*О.В. Рогов*

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, пер. Озёрный, д. 2

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 472,353 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 75,444 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 521,34 чел.час

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт фасада													
1	ТЕР46-04-012-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-01 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,44; ЗГПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил. 4 п. 49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС); НР (1235,97 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (699,13 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,056	26848,62 24770,05	2078,57 1458,01		1503,52	1387,12	116,4 81,65		188,54	10,56	