

ОГЛАСОВАНО:



Заместитель генерального директора
организации капитального ремонта
О «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
ванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 _____ г.

О.В. Речко *03.11.13*

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, пер. Озёрный, д. 6

Сметная стоимость строительных работ _____ 365,064 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 56,669 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 379,99 чел. час

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт фасада												
1	ТЕР46-04-012-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных заполнения проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-01 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=6,44; ЗПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (893,88 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (505,63 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,0405	26848,62 24770,05	2078,57 1458,01		1087,37	1003,19	84,18 59,05		188,54	7,64