

ПОДПИСАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнитель генерального директора
организации капитального ремонта
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Ленинградская область
г. Ленинград
ул. Гагарина, д. 7
М.В. _____

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 _____ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 7

Сметная стоимость строительных работ _____ 36,604 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 10,119 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 59 чел. час

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014 года.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРп65-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-1-1 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,65; ЗГПМ=8,57; МАТ=5,18 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (650,4 руб.); 74% от ФОТ СП (413,61 руб.); 50% от ФОТ	0,22	4978,18 4681,28	54,06 18,85	242,84	1095,2	1029,88	11,89 4,15	53,43	34,66	7,63