

директора
по ремонту
монта многоквартирных до

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действо-
вать на основании протокола об
№ _____ от _____

_____ (Ф.И.О., подп.)

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 2015 г.

OT Y. K. Chopra 20 75 r.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:

Ленинградская область, Приозерский район, пос. Суходолье, ул. Центральная, д. 1

Сметная стоимость строительных работ _____ 1077,113 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 263,267 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1623,44 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				эксплуатации		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего	
				всего	оплаты труда								в т.ч. оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт фасада													
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=4,25 Конструкция из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС); НР (39983,46 руб.); 122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (23305,48 руб.); 80%*(0,85*0,8) от ФОТ	7,02	7521,05 6102,7	35,7	1382,65	52797,77	42840,95	250,61	9706,21	43,5	305,37	