

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Никулин С.С.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 3 от 28.09.2015 г.

*Николай Александрович*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Красный Маяк, д.1

Сметная стоимость строительных работ 1292,611 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 311,129 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1907,65 чел. час  
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на март 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	мате- риалы в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	экс- плуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Розлив ЦО, подвальное помещение												
1	ТЕР65-14-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР65-14-2 Внутренние санитарно-технические работы (03.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил. 5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (7734 руб.); 74%*0,85 от ФОТ СП (4918 руб.); 50%*0,8 от ФОТ	1,6	884,5 884,5			1415	1415			54,7	87,52