

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Никулин С.С.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 1 от 11 сентября 2015 г.

Шарикова И.В.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский район, г. Никольский, пр. Речного Флота, д. 24

Сметная стоимость строительных работ 1328,900 тыс. руб.
Средства на оплату труда 319,382 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1865,06 чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены марта 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Розлив												
1	ТЕРр65-1-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-3 Внутренние санитарно-технические работы (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,73; ЗПМ=8,69; МАТ=5,85 НР (2908,79 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (1849,79 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	0,44	1315,62 1203,75	18,64 5,71	93,23	578,87	529,65	8,2 2,51	41,02	76,38	33,61