



СОГЛАСОВАНО:



Заместитель генерального директора по организации капитального ремонта НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»  
Никулин С.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Тараченко Ю.И.  
(Ф.И.О., подпись, без печати)  
Установить печать

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Балашова, д. 8/3

Сметная стоимость строительных работ 2273,636 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 275,407 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1004,6 чел.час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с индексацией в цены марта 2015 года.

| № пп                         | Шифр и номер позиции норматива                           | Наименование работ и затрат, единица измерения  | Количество             | Стоимость единицы, руб. |                                      |           |         | Общая стоимость, руб. |                                      |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием |       |
|------------------------------|--|---|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---|-------|
|                              |  |   |                        | всего                   | эксплуатационные в т.ч. оплаты труда | материалы | Всего   | оплаты труда          | эксплуатационные в т.ч. оплаты труда | материалы | на единицу  | всего |
| 1                            | 2  | 3   | 4                      | 5                       | 6                                    | 7         | 8       | 9                     | 10                                   | 11        | 12  | 13    |
| Раздел 1. Швы (строительные) |  |   |                        |                         |                                      |           |         |                       |                                      |           |   |       |
| 1                            | ТЕР53-21-7<br>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (100 м восстановленной герметизации стыков)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР53-21-7 Стены (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,38; ЗПМ=8,69<br>НР (182895 руб.): 86%*0,85 от ФОТ<br>СП (140111 руб.): 70%*0,8 от ФОТ | 26,3                   | 38924,27<br>5103,81     | 33820,46<br>4409,48                  |           | 1023708 | 134230                | 889478<br>115969                     |           | 31,73   | 834,5 |
| 2                            | 101-3310   | Мастика каучуковая для изоляции швов (т)  | 1,315<br>2630*0,5/1000 | 90116,63                |                                      | 90116,63  | 118503  |                       |                                      | 118503    |   |       |