

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Никулин Г.С.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 1 от 17.09. 20 15 г.

Савицкая Е.В.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, просп. Ленина, д. 19

Сметная стоимость строительных работ 2319,059 тыс. руб.
Средства на оплату труда 443,006 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2648,09 чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены марта 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Розлив												
1	ТЕРп65-1-3 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп65-1-3 Внутренние санитарно-технические работы (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,73; ЗГПМ=8,69; МАТ=5,85 НР (6078 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (3865 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	0,92	1315,62 1203,75	18,64 5,71	93,23	1210	1107	17 5	86	76,38	70,27