


Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Никулин С.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 1 от 28.09 20 15 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Красный Маяк, д.17

Сметная стоимость строительных работ _____ 175,846 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 42,469 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 254,48 чел. час
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на март 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатаци онные в т.ч.	мате- риалы оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатаци онные в т.ч.	мате- риалы оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт сетей холодного водоснабжения												
1	ТЕРп65-1-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп65-1-2 Внутренние санитарно-технические работы (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,76; ЗПМ=8,69; МАТ=5,85 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (ИДС81-33.2004 Прил. 5 п. 15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (1493 руб.); 74%*0,85 от ФОТ СП (949 руб.); 50%*0,8 от ФОТ	0,29	1034,36 939,61	13,93 3,74	80,82	300	272	4 1	24	59,62	17,29