



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Никитин С.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 _____ г.

С.А. Дроздов

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на утепление фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, Плавницкий бульвар, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 3468,296 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 466,800 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2610,31 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены марта 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт швов												
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,98; ЗПМ=8,69; МАТ=5 НР (35865,23 руб.): 122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (20905,05 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,4	8845,21 7116,37	52,29	1676,55	47764,13	38428,4	282,37	9053,36	50,025	270,14