



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Никулин С.С.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 2/15 от 25 сентября 2015 г.

Козач А.А.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 14

Сметная стоимость строительных работ 1966,476 тыс. руб.
Средства на оплату труда 311,608 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1998,55 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с индексацией в цены марта 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатаци ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт крыши													
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (03.2015) ОЗП=8,69; ЗМ=4,93; ЗПМ=8,69 НР (12743 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (7208 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	7,41	2195,04 2043,54	151,5		16265	15143	1122		15,9	117,82	
2	ТЕРp58-3-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-3-1 Крыши, кровли (03.2015) ОЗП=8,69; ЗМ=6,58; ЗПМ=8,69 НР (6115 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (4507 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	7,41	1170,97 1169,59	1,38		8677	8667	10		9,1	67,43	