

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Никулин С.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 8/14 от 16.09 2015 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

(Балдина Г.П.)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Волховская, д. 24

Сметная стоимость строительных работ _____ 6364,344 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1275,986 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 7625,61 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены марта 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Розлив												
1	ТЕРр65-1-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-3 Внутренние санитарно-технические работы (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,73; ЗПМ=8,69; МАТ=5,85 НР (12430 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (7904 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	1,88	1315,62 1203,75	18,64 5,71	93,23	2473	2263	35 11	175	76,38	143,59