

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Никитин С.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 1-40/2015 от 11.05.2015 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лаврики, д. 40Е

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1124,435 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 209,359 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1173,6 чел. час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с индексацией в цены марта 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Замена отмостки													
1	ТЕР46-04-009-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка бетонных оснований (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-009-01 Разборка конструкций (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,12; ЗПМ=8,69 НР (92350 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (52239 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	64,21	2389,17 1334,78	1054,39 374,37		153409	85707	67702 24038		8,93	573,4	