



Заместитель генерального Директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Никитин С.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 3 от 28.09.2015 г.

*Александр М.В.*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Красный Маяк, д. 1

Сметная стоимость строительных работ 163,644 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 41,617 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 252,07 чел. час  
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на март 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых	
				эксплуатационные		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные		материалы	на единицу	всего
				всего	оплаты труда				в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт сетей холодного водоснабжения													
1	ТЕР65-1-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР65-1-2 Внутренние санитарно-технические работы (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,76; ЗПМ=8,69; МАТ=5,85 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил. 5 п. 15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п. 15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (1749 руб.); 74%*0,85 от ФОТ СП (1112 руб.); 50%*0,8 от ФОТ	0,34	1034,36 939,61	13,93 3,74	80,82	352	319	5 1	28	59,62	20,27	