



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Никулин С.С.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 1 от 15.09.2015 г.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на утепление фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, Молодежный бульвар, д.27
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2259,486 тыс. руб.
Средства на оплату труда 306,324 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1979,6 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены марта 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				эксплуатационные		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	на единицу	всего
				всего	оплаты труда									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Ремонт швов														
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (03.2015) ОЗП=8,69; ЗМ=4,98; ЗПМ=8,69; МАТ=5 НР (35865,23 руб.): 122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (20905,05 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,4	8845,21 7116,37	52,29	1676,55	47764,13	38428,4	282,37	9053,36	50,025	270,14		