

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Никулин С.С.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 4 от 28.09 2015 г.

Венгелю Н.А.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Красный Маяк, д.5

Сметная стоимость строительных работ 195,574 тыс. руб.
Средства на оплату труда 47,465 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 283,85 чел. час
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на март 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием			
				всего	эксплуатации в т.ч.	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч.	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт сетей холодного водоснабжения													
1	ТЕРp65-1-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРp65-1-2 Внутренние санитарно-технические работы (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=6,76; ЗПМ=8,69; МАТ=5,85 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (ИДС81-33.2004 Прил. 5 п. 15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п. 15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС); НР (1700 руб.); 74%*0,85 от ФОТ СП (1081 руб.); 50%*0,8 от ФОТ	0,33	1034,36 939,61	13,93 3,74	80,82	341	310	5 1	26	59,62	19,67	