



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Никулин С.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3/15 от 25 сентября 2015 г.
Ильин М.А.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на утепление фасада многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Юбилейная, д. 28

Сметная стоимость строительных работ 1589,486 тыс. руб.
Средства на оплату труда 332,763 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2171,82 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с индексацией в цены марта 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные		материалы	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
					оплаты труда	оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт фасада (торцевых сторон) с утеплением													
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,98; ЗПМ=8,69; МАТ=5 НР (28560 руб.); 122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (16647 руб.); 80%*(0,85*0,8) от ФОТ	4,3	8758,9 7116,41	52,29	1590,2	37663	30601	225	6837	50,03	215,13	