



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Никулин С.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 0-4/2015 от 11 октября 2015 г.

Гарбуль Н.Н.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Директор ООО «Охта-Сервис ЖЗУ-1»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 4

Сметная стоимость 1162,287 тыс. руб.
строительных работ 232,618 тыс. руб.
монтажных работ 719,161 тыс. руб.
прочих 13,896 тыс. руб.
Средства на оплату труда 265,385 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1335,44 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с индексацией в цены марта 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Замена металлического короба для магистралей											
1	ТЕРм08-02-396-05 Пр. Комитета по строит. ПО от 01.07.11 №10	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) (МДС35 пр. 1 т. 3 п. 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-396-05 Сети проводок в зданиях и сооружениях (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=5,61; ЗПМ=8,69; МАТ=5,21 НР (4830 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (3110 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,6	16385,37 6991,02	5872,44 2977,28	3521,91	9831	4195	3523 1786	2113	45,12
											27,07