

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Никулин С.С.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 4 от 28.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

*Винченко А.А.*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт систем водоотведения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Красный Маяк, д.5

Сметная стоимость строительных работ 359,206 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 56,929 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 377,54 чел. час  
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на март 2015г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные		материалы	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
					оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Уличная часть до 1-го колодца													
1	ТЕР01-02-057-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-02 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы (ОЗ.2015) ОЗП=8,69; ЗПМ=8,69 Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП- 5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (7020 руб.): 80%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (3510 руб.): 45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,504	2619,309 2619,309				1320	1320			177,1	89,26