

СОГЛАСОВАНО.

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Никулин С.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 2/15 от 25 сентября 2015 г.

Казач А.А. (Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 14

Сметная стоимость строительных работ 403,427 тыс. руб.
Средства на оплату труда 85,666 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 511,77 чел.час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с индексацией в цены марта 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт ТС													
1	ТЕРп65-1-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-1-2 Внутренние санитарно-технические работы (03.2015) ОЗП=8,69; ЗМ=6,76; ЗПМ=8,69; МАТ=5,85 НР (3094 руб.): 74% от ФОТ СП (1968 руб.): 50% от ФОТ	0,6	8729,14 8165,21	94,17 32,5	469,76	5237	4899	57 20	281	59,62	35,77	
2	ТЕРп65-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-1-1 Внутренние санитарно-технические работы (03.2015) ОЗП=8,69; ЗМ=6,76; ЗПМ=8,69; МАТ=5,85 НР (1889 руб.): 74% от ФОТ СП (1201 руб.): 50% от ФОТ	0,63	5074,28 4746,83	54,96 19,12	272,49	3197	2991	35 12	171	34,66	21,84	