

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Никитин С.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 1 от 12.03 20 15 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на утепление фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, пр. Героев, д.1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1595,589 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 181,817 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1203,21 чел. час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены марта 2015 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатаци В т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци В т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Торец												
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (03.2015) ОЗП=8,69; ЭМ=4,98; ЗПМ=8,69; МАТ=5 НР (15928 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9284 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	2,3981	8845,25 7116,41	52,29	1676,55	21212	17066	125	4021	50,03	119,98